

Kosztorys

Roboty budowlane istniejącego budynku KOZZD polegające na wymianie stolarki okiennej wraz z robotami towarzyszącymi

Obiekt lub rodzaj robót: **Budynek KOZZD**

Lokalizacja: **ul. Zalesie 1A, 09-500 Gostynin**

Inwestor: **Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Binari Sp. z o.o. Cekanowo, ul. Lazurowa 6, 09-472 Słupno**

Data opracowania:

2019-09-10

Kosztorys inwestorski

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Roboty budowlane istniejącego budynku KOZZD polegające na wymianie stolarki okiennej wraz z robotami towarzyszącymi				
1	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ				
1.1	Demontaż parapetów oraz gliców zewnętrznych elewacji z paneli aluminiowych, z zabezpieczeniem elementów do ponownego montażu	m2	109,040		
1.2	Wykucie z muru starych okien drewnianych	m2	149,53		
1.3	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km	m3	13		
1.4	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1'km Krotność=12	m3	13		
1.5	Utylizacja materiałów z demontażu	kpl	1		
1.6	Okna i drzwi aluminiowe, okna otwierane do 2' m2 - montaż	m2	150		
1.7	Dostawa okien aluminiowych, kompletnych wraz z mechanizmem otwierającym (zgodnie z zestawieniem stolarki)	kpl	1		
1.8	Tynki zwykle wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria'III - na filarach okiennych po zamurowaniu otworów okiennych i na glicach wymienianych drzwi - szer. 25cm	m2	86,96		
1.9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- malowanie gliców okiennych	m2	86,96		
2	PRACE BLACHARSKIE				
2.1	Montaż zewnętrznych gliców okiennych (materiały z demontażu)	m2	86,958		
2.2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25'cm (materiały z demontażu - około 80%)	m2	86,96		
2.3	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25'cm - wymiana 20%	m2	86,96		
3	RUSZTOWANIA				
3.1	Wynajem rusztowań przejezdnych do wysokości 8 m	doba	14		

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Blacharze grupa II	r-g	175,6592		
2.	Cieśle grupa II	r-g	1,56528		
3.	Malarze grupa II	r-g	10,34824		
4.	Robotnicy	r-g	1 204,9715		
5.	Robotnicy grupa I	r-g	225,6957		
6.	Tynkarze grupa III	r-g	38,89721		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			1 657,1371		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.55 mm	m2	106,9608		
2.	Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań zewnętrznych - biała	dm3	24,87056		
3.	Kółki rozporowe plastikowe	szt	838,6992		
4.	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	8,6958		
5.	Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon budowlany	kg	37,5		
6.	Opłata utylizacyjna (odpady zmieszane: gruz, stal , płyty G-K)	t	1		
7.	Pianka poliuretanowa	kg	20,86992		
8.	Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	7,725		
9.	Stołarka okienna aluminiowa, zgodnie z zestawieniem	kpl	1		
10.	Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach	szt	4 782,8		
11.	Zaprawa cementowa M7 (m.50)	m3	0,34784		
12.	Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)	m3	1,79138		
13.	Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)	m3	0,18262		
14.	Zaprawa wapienna M'0.6 (m.4)	m3	0,23479		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Rusztowania ramowe zewnętrzne przejezdne	m-g	112,7		
2.	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	12,48		
3.	Środek transportowy (1)	m-g	23,10884		
4.	Wyciąg towarowo-osobowy 1 t	m-g	23,58699		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			171,87583		